

E-mail: a-trading@bk.ruТелефон: **+7(495)023-21-99 - многоканальный**Наши сайты: fibroplity.ru
atr1.ru
**Средний расчет фасадной обрешетки оцинкованной (горизонтально-вертикальной) под
керамогранит**
Площадь фасада: **1 000,00** кв.м.

НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Кол-во	Цена в руб. с НДС	Сумма в руб. с НДС	Расход на м2 1 000,00
ОБРЕШЕТКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА окрашенная					
Вертикальный профиль «П»-образный. Толщина 1,2 мм. 20x22x65 L=3 м. оцинкованный	п.м.	1 600	229,00	366 400,00	1,60
Горизонтальный профиль «Г»-образный. Толщина 1,2 мм. 40x40 L=3 м. оцинкованный	п.м.	1 800	129,00	232 200,00	1,80
Вертикальный профиль «Z»-образный. Толщина 1,2 мм. 20x22x40 L=3 м. оцинкованный	п.м.	700	129,00	90 300,00	0,70
Кронштейн 50*50*50 2мм оцинкованный	шт	4 000	17,00	68 000,00	4,00
Кляммер основной оцинкованный. Окрашенный по RAL толщина 1 мм	шт	3 000	24,00	72 000,00	3,00
Кляммер стартовый оцинкованный. Окрашенный по RAL толщина 1 мм	шт	800	18,00	14 400,00	0,80
Итого обрешетка:				843 300,00	843,3
КРЕПЕЖ					
Анкерный крепитель 10*100 для кронштейнов	шт	4 000	32,00	128 000,00	4,00
Заклепка для м/обрешетки и для кляммеров 4*10 нерж/нерж	шт	20 000	4,00	80 000,00	20,00
Паронитовая прокладка	шт	4 000	4,00	16 000,00	4,00
Итого крепеж:				224 000,00	224
Итого по смете:				1 067 300,00	

Примечание:**Внимание!**

Расчет выполнен исходя из средних показателей, на основании статистики монтажа керамогранита на объектах различной

Данный расчет является средним и необходим для ориентировочного расчета фасада. При расчете фасадных элементов следует учитывать многие факторы. Например, толщину утеплителя, состояние и кривизну стен, количество окон и дверей, входных групп, сложность архитектуры фасада, размеры облицовочного материала и другие факторы, влияющие на изменение количества элементов.

Для Вас мы предлагаем уже готовые средние расчеты, которые помогут реально оценить стоимость материалов для облицовки. Мы предлагаем ознакомиться с рекомендованным количеством, максимально приближенным к реальным расчетам по проекту. Но каждый фасад - это индивидуальный случай, к которому необходим свой скрупулезный подход в расчетах и монтаже.

Условия оплаты - предоплата 100% всего объема. Просим Вас принять во внимание, что цены на материалы на рынке меняются и возможно подорожание.

Срок изготовления системы уточняйте на момент заказа. Доставка материалов рассчитывается отдельно.